

UWAGA:
- rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi
- z ław, w oznaczonych miejscach wypuścić pręty słupów S1 i S7
- z płyty fundamentowej w oznaczonych miejscach wypuścić pręty słupów S2
- wymiary prętów dopasować po ułożeniu deskowania
- wykonać drenaż opaskowy wg odrębnej dokumentacji
- wykonać wymianę gruntu do grubości min. 0,5m pod poziomem posadowienia fundamentów z pospółki o zagęszczeniu Id=0,7–0,8
- wykonać geokratę/geowłókninę między gruntem nasypowym a gruntem rodzimym
- wykonać izolacje przeciwwilgociową/przeciwwodną fundamentów/ścian piwnic

- Beton: B25
- Stal: – pręty główne: A–IIIN(RB500)
  – strzemiona A–0
- przyjęto – $m^* g_{FN}$=0.200 MPa
- Otulina: fundamenty 5cm
- Pod ławy i stopy wykonać warstwę z chudego betonu B10 gr.10cm

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE MARCIN KLEIN 83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA I tel. 693-642-070		2016 1:100
INWESTOR:	PWiK Sp. z o.o., Sierakowice, ul. Kartuska 12	
OBIEKT:	BUDYNEK SOCJALNO-GARAŻOWY SIERAKOWICE, dz.nr 626/5	
NAZWA RYSUNKU:	**rzut fundamentów**	
		RYS. NR 10
PROJEKTANT:		
SPRAWDZAJĄCY:		