








rygle ścienne RS1 – 86szt






rygle ścienne RS3 - 17szt




rygła ścienne RS4 – 8 szt

SS4-2szt
supki


SS1 - 2szt
słupki

SS3 - 2szt
skupkiSS2 - 2szt
supki

Szczegół mocowania rygli ściennych



rygłe ścienne RS2 -4szt



sta: S355

UWAGA:

- rygle/słupki montować na śruby M16 kl. 4.8
- spoiny nieoznaczone wykonać na pełną grubość/nośność przekroju
- wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć środkami przeciwkorozyjnymi poprzez ocynkowanie
- wymiały/ilość zweryfikować na budowie

USŁUGI		PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE		2016
MARCIN KLEIN		83-34/0 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA 1 tel. 693-642-070		1:100
INWESTOR:	PWK Sp. z o.o., Sierakowice, ul. Kartuska 12			
OBIEKT:	HALA TECHNOLOGICZNA SIERAKOWICE, dz.nr 62/6/5			
NAZWA RYSUNKU:		rygłe ścienne		
PROJEKTANT:			RYS. NR	27
SPRAWDZAJĄCY:				