







BRAMY ZEWNĘTRZNE				
SYMBOL		BRAMA GARAŻOWA 500/500		BRAMA GARAŻOWA 400/400
schemat				
wymiar w świetle muru/otworu [cm]	So	500		404
	Ho	505		405
	S	496		400
	H	500		400
ilość [szt]		1		1
uwagi				dodatkowo drzwi zewnętrzne w bramie segmentowej o wym. w świetle otworu 90x205cm

OKNA PCV/ALU			
SYMBOL		396 / 126	
schemat		 	
wymiar okna [cm]	S	396	
	H	126	
	So	400	
wymiar w świetle ścian [cm]	Ho	130	
	ilość [szt]	7	

DRZWI			
SYMBOL		90 / 205	
schemat		 	
wymiar w świetle ścian [cm]	So	106	
	Ho	215	
	S	90	
wymiar w świetle drzwi [cm]	H	205	
	ilość [szt]	4	
uwagi		drzwi pełne	drzwi pełne

UWAGA:

- zestawienie wykonano dla celów kosztorysowych
- współczynnik przenikania ciepła dla okien/drzwi oszklonych max. 1,80 W/m²K
- zestawienie stolarki podano przykładowo, ewentualne zmiany należy skonsultować z inwestorem oraz projektantem
- wymiały otworów i stolarki okiennej i drzwiowej przed zamówieniem zniwelować po wykonaniu stanu surowego obiektu

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE				2016
MARCIŃ KLEIN			83-34/0 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA 1	
tel. 693 642 070				
INWESTOR:	PW/K Sp. z o.o., Sierakowice, ul. Kartuska 12			1:100
OBJEKT:	HALA TECHNOLOGICZNA SIERAKOWICE, dz.m 626/5			
NAZWA RYSUNKU  <b>zestawienie stolarki</b>				
PROJEKTANT:				RYS. NR 29
SPRAWDZAJĄCY:				